

Zmenový list stavebných prác ZL 27 / 00 /

Statické profily AL. otvorov - doplnenie profilolov s príslušenstvom a SDK

Projekt: Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu – zmena účelu využívania

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o.

Dôvod zmeny: Nemožnosť montáže presklenných stien skrz prázdny priestor nad prvkami

Popis výkonov / Podklady: Doplnené a zmenené prvky potrebné pre montáž AL. presklenných stien

Dopady na iné profesie: áno

Ocenenie nákladov / ponuka obsahuje všetky vedľajšie výkony

Odsúhlasené s

Dopad na termíny: ano

Medzitermíny: ano

Konečný termín: ano

Dopady v dňoch: špecifikované neskôr

Popis prác	Množstvo	Jedn.	Cena	Celková cena	Poznámka
ZL27	1	kpl	4 517,20	4 517,20	

Ponuková cena	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
	4 517,20	20%	903,44
			5 420,64

Za zhotoviteľa:.....

Dátum:

Za objednávateľa:.....

Dátum

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na ZŠ - zmena účelu využívania

Objekt: PRESTAVBA A NADSTAVBA PÔVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ - zmena účelu využívania

Podčasť: Statické profily AL. otvorov - doplnenie profilov s príslušenstvom a SDK

Objednávateľ: obec Dunajská Lužná

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dunajská Lužná

Dátum: 15. 1. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1 Konštrukcie doplnkové kovové						1 631,81
1	767.01.R	Montáž nových statických profilov "Ps2_3,32m (vid'.PD)" 2,0	ks	2,000	135,58	271,16
		Súčet		2,000		2,000
2	611.02.R	Statické profily na výšku 3,32m + spojky a krytky na stredové priečky_vid'.PD "Ps2_3,32m (vid'.PD)" 2,0	ks	2,000	671,45	1 342,90
3	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	16,141	1,10	17,75
2 SDK konštrukcie						2 885,39
4	763123242	Predsadená SDK stena, jednoduchá kca UW 100 a CW 100 dosky 1x GKFI hr. 15 mm, Tl 100 mm "1.07 "1.17 "1.18 "1.25 "1.26 Spolu	m2	53,577	43,017	2 304,73
				26,250		
				7,835		
				5,938		
				10,224		
				3,331		
				53,577		
5	763116862	Priečka SDK Rigips hr. 150 mm dvojito opláštená doskami HABITO 12,5 + RB 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 100, 3.40.06 HB	m2	6,860	79,656	546,44
6	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	28,512	1,200	34,21
Celkom						4 517,20

