exist. uličnú vpusť odstrániť, pripojovacie potrubie zaslepiť
obrubník vyvýšený kasselský
zastávkový prístrešok
napr. Lara 3A - 4,0 x 1,4m
exist. zastávkový prístrešok odstrániť
obrubník vyvýšený 150mm nad cestu,
obrubník zapustený 20mm nad úroveň cesty
cestná prídlažba + obrubník vyvýšený 150mm nad cestu,
v mieste vjazdov obrubník zapustený 20mm nad úroveň cesty,
v mieste zelených pásov popri vozovke obrubník zapustený v úrovni cesty
schodisko lokálke upraviť
odeľové zábradlie
dĺžka 1,5 m
v mieste vjazdu upraviť trapovanie a sklon
navrhovaného chodníka podľa existujúcich pomerov vjazdu
(v pozdĺžnom smere zníženie na úroveň vjazdu,
v priečnom smere zmena spádovania chodníka)
exist. betónový dvojstĺp
retroreflexné pásy bielo-červenejtiny
od výšky 0,5 m do výšky 1,5 m
(pásy orientujúsirmo dole k ceste)
obrubník zapustený 20mm nad úrovňou cesty
v mieste priechodu pre chodcov
OSVETLENIE PRIECHODU PRE CHODCOV Z EXIST.
BET. DVOJSTĹPU VEREJNÉHO OSVETLENIA dl. 6,3m -
DOPLNENIE VÝLOŽNÍKA dl. 3,5 m, TYP VBS-1/3500/3-T;
DOPLNENIE SVIETIDLA Svietidlo LED Street DC G1 9B1
606.100-62-MXI.AC-8780/36-757/5-FIX-S01
obrubník zapustený v úrovni cesty
exist. zastávkový prístrešok odstrániť
zastávkový prístrešok bez bočných stien
kotvenie len vzadu popri oplotení
napr. Tubo - 3,12 x 2,05m
osadenie nábehového obrubníka
viď. výkres č. 3E
obrubník zapustený 20mm nad úrovňou cesty
v mieste priechodu pre chodcov
obrubník vyvýšený 150mm nad cestu,
v mieste vjazdov nábehový obrubník vyvýšený 70mm nad cestu,
výškový rozdiel medzi nábehovými a cestným obrubníkom vyriešiť osadením prechodových obrubníkov
Skomová